

1. ZADANIE PT.:

„Rozbudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej (ZDO) Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przy ul. Św. Józefa 53-59 w części wschodniej budynku 510 (poziom 0) o Pracownię Rezonansu Magnetycznego planowaną do zlokalizowania na poziomie -1 w pomieszczeniach archiwum w zakresie przebudowy (robót budowlano-instalacyjnych) i dostosowania pomieszczeń pod nowe funkcje w formule zaprojektuj i wybuduj”.

2. PODZADANIE PT.:

„Wykonanie przejścia technologicznego na potrzeby przygotowania drogi transportu rezonansów do ich docelowej lokalizacji na wskazanej trasie wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót rozbiórkowych i odtworzeniowych w zakresie robót budowlano-montażowych i instalacyjnych koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania pod kątem wprowadzenia rezonansów”.

3. TRASA WPROWADZENIA REZONANSÓW – ZAŁACZNIK GRAFICZNY:

3.1. PLAN SYTUACYJNY;

3.2. TRASA WPROWADZENIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO.

4. ZAKRES ZADANIA OBEJMUJE:

4.1. opracowanie inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej dla całej trasy transportu rezonansów. Zakres pkt 4.1. to koszt Wykonawcy.

4.2. opracowanie w uzgodnieniu z firmą BUDIMEX S.A.*, Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym dokumentacji rozbiórek i odtworzeń wszystkich elementów które kolidowały na trasie transportu rezonansów, tj.:

4.2.1. demontaż i montaż w uzgodnieniu z firmą BUDIMEX S.A.* witryny szklanej na poziomie -1 w atrium budynku 510 od strony południowej wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych prac naprawczych w strefie oddziaływania;

4.2.2. usunięcie kolizji z sufitem podwieszanym i jego odtworzenie na całej długości i szerokości trasy oraz w strefie oddziaływania;

4.2.3. odtworzenie (naprawa) posadzki wraz z okładziną (jeśli będzie tego wymagała) na całej długości i szerokości trasy oraz w strefie oddziaływania;

4.2.4. usunięcie kolizji z instalacjami branży sanitarnej, w tym grzewczo-chłodniczymi, klimatyzacją, wentylacją, pocztą pneumatyczną, wod-kan, i jej odtworzenie na całej długości i szerokości trasy oraz w strefie oddziaływania;

4.2.5. usunięcie kolizji z instalacjami branży elektrycznej, w tym niskoprądowej i jej odtworzenie na całej długości i szerokości trasy oraz w strefie oddziaływania;

Ponadto, w przypadku wystąpienia konieczności zmiany przebiegu trasy WLZ biegnących przez obszar projektowanej drogi transportowej Wykonawca zobligowany jest wykonać i uzgodnić z firmą BUDIMEX S.A.*, Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym projekty niezbędnych bypassów celem zapewnienia ciągłości dostaw

energii elektrycznej do odbiorników docelowych. Przedmiotowy wymóg dotyczy również pozostałych instalacji wszystkich branż, które na etapie realizacji trasy okażą się niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku. Cały zakres pkt 4.2. to koszt Wykonawcy.

4.3. wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie:

- 4.3.1.** demontażu i montażu w uzgodnieniu z firmą BUDIMEX S.A.* witryny szklanej na poziomie -1 w atrium budynku 510 od strony południowej wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych prac naprawczych w strefie oddziaływania;
- 4.3.2.** usunięcia kolizji z sufitem podwieszanym i jego odtworzenia na całej długości i szerokości trasy oraz w strefie oddziaływania;
- 4.3.3.** odtworzenia (naprawa) posadzki wraz z okładziną (jeśli będzie tego wymagała) na całej długości i szerokości trasy oraz w strefie oddziaływania;
- 4.3.4.** usunięcia kolizji z instalacjami branży sanitarnej, w tym grzewczo-chłodniczymi, klimatyzacją, wentylacją, pocztą pneumatyczną, wod-kan, i jej odtworzenia na całej długości i szerokości trasy oraz w strefie oddziaływania;
- 4.3.5.** usunięcia kolizji z instalacjami branży elektrycznej, w tym niskoprądowej i jej odtworzenia na całej długości i szerokości trasy oraz w strefie oddziaływania;

Ponadto, w przypadku wystąpienia konieczności zmiany przebiegu trasy WLZ biegnących przez obszar projektowanej drogi transportowej Wykonawca zobligowany jest wykonać i uzgodnić z firmą BUDIMEX S.A.*, Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym niezbędne bypassy celem zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorników docelowych. Przedmiotowy wymóg dotyczy również pozostałych instalacji, które na etapie realizacji trasy okażą się niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku. Cały zakres pkt 4.3. to koszt Wykonawcy.

- 4.4.** Wszelkie ingerencje w jakiegokolwiek roboty budowlane i instalacyjne, w tym urządzenia i systemy, wykonane przez firmę BUDIMEX S.A.* wymagają uzyskania przez Wykonawcę jego pisemnej zgody przed przystąpieniem do prac.
- 4.5.** Z uwagi na konieczność zachowania kompatybilności instalacji i urządzeń oraz późniejsze koszty eksploatacyjne Wykonawca winien w wycenie przewidzieć unifikację z materiałami, urządzeniami i technologią dotychczas stosowaną w trakcie realizacji robót przez firmę BUDIMEX S.A.*

5. ZADANIE W CAŁOŚCI FINANSOWANE PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIE INWESTYCJE MEDYCZNE SP. Z O.O.

- * można zmienić nazwę firma BUDIMEX S.A. na Wykonawcę I etapu rozbudowy WSZZ w Toruniu, proszę o zweryfikowanie z już przesłanymi zapisami OPZ dla całego zadania.